

.....
.....
.....
/ nazwa i adres wykonawcy /
nr:

KOSZTORYS OFERTOWY
/PRZEDMIAR/

Budowa chodnika przy ul.Bajkowej i Tetmajera						
Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
I		DZIAŁ OGÓLNY	*	*		
1		Koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. w tym również :				
		- tymczasowa organizacja: opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz montaż, utrzymanie i demontaż tymczasowej organizacji ruchu i ustawienie 2-ch tablic informacyjnych "Roboty remontowe za utrudnienia w ruchu przepraszamy". *	kpl.	1,00		
2		Nadzory branżowe *	kpl	1,00		
II		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*		
3	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe *	km	0,02		
		Roboty rozbiórkowe	*	*		
4	D.01.02.04.	Cięcie nawierzchni asfaltowych na głębokość do 10 cm *	m	5,00		
5	D.01.02.04.	Rozebranie nawierzchni asfaltobetonowych grubości do 10 cm *	m2	2,50		
6		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm - kostka do ponownego ułożenia *	m2	2,00		
7	D.01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm i obrzeży 8x30 cm *	m	8,00		
8		Rozebranie ław betonowych *	m3	0,47		
9		Wywiezienie gruzu na składowisko miejskie lub własne *	m3	0,55		
10		Odpłatność za składowanie na składowisku *	m3	0,55		
		Wykopy				
11		Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne głębokość 31 cm *	m2	51,04		
12		Wywiezienie nadmiaru gruntu na składowisko miejskie lub własne *	m3	15,82		
13		Odpłatność za składowanie na składowisku *	m3	15,82		
III		WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI	*	*		
		Chodnik	*	*		
14		Profilowanie i zagęszczenie podłoża *	m2	51,04		
15	D.04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna 0/63 mm, grub. 15 cm *	m2	44,00		
16		Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna 0/31,5 mm, grub. 15 cm *	m2	44,00		
17	D.05.03.23a.	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, kostka w kolorze szarym *	m2	44,00		

V		ELEMENTY ULIC	*	*		
18		Obrzeża betonowe 30x8 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 *	m	47,00		
19		Krawężniki betonowe proste 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 *	m	5,00		
VI		INNE ROBOTY	*	*		
		Roboty odtworzeniowe	*	*		
20		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm - kostka z rozbiórki *	m2	2,00		
21	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża - wzdłuż krawężników *	m2	2,50		
22		Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna 0/63 mm, grub. 15 cm *	m2	2,50		
23	D.05.03.05a.	Ułożenie warstwy wiążącej z BA wzdłuż krawężnika grub. 5 cm *	m2	2,50		
24	D.05.03.05b.	Ułożenie warstwy ścieralnej z BA wzdłuż krawężnika grub. 5 cm *	m2	2,50		
25		Plantowanie gruntu wzdłuż obrzeży wraz z obsianiem nasionami traw *	m2	44,00		
X		Inwentaryzacja	*	*		
26		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza *	kpl	1,00		
		OGÓŁEM netto I+X :				
		OGÓŁEM brutto z VAT I+X :				

***Pozycja obejmuje wszystkie koszty wykonania, w tym wszystkie koszty materiałów (M), robocizny (R) , sprzętu (S), koszty zakupu (Kz), koszty transportu, koszty pośrednie (Kp), Zysk (Z))**

Uwaga!

- 1. Ceny jednostkowe i wartość robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.
- 2. Wykonawca skalkuluje zakres przedmiotu zamówienia ujętego w dokumentacji i przedmiarze robót wg kalkulacji indywidualnej podając cenę w kosztorysie ofertowym z uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania robót, przy czym przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi, warunkami w terenie i określonymi przez zamawiającego.

.....
/miejscowość i data/

.....
/podpis upoważnionych przedstawicieli wykonawcy/